Dürerweg Verkehrsberuhigung - "Vorschlag Haupt"
Kostenberechnung Januar 2009
Anlage 3

Pos.	Menge	ME	Leistungsbeschreibung	EP	GP
1	3	m	Hochbord aufnehmen	12,00	36,00
2	4	m	zweizeilige Rinne aufnehmen	8,00	32,00
3	10	m	Asphalt schneiden	14,10	141,00
4	11	m ²	bitum. Befestigung bis 12 cm dick aufnehmen	8,90	97,90
5	3,5	m ³	ungebundene Tragschicht bis 30 cm dick aufnehmen	55,00	192,50
6	8	m ³	Leitungsgraben herstellen	25,00	200,00
	16	m ²	Grabenverbau für Leitungsgraben	6,00	96,00
7	1	Stk	Straßenablauf herstellen	179,00	179,00
8	4	m	Anschlußleitung herstellen	19,50	78,00
9	1	Stk	Kanalanschluß herstellen	149,00	149,00
10	9	m	Hochbordsteine einbauen einschließlich Radensteine	32,72	294,48
	3	Stk	Bordsteinköpfe schneiden	10,50	31,50
11	8	m	einzeilige Rinne aus Betonpflastersteinen herstellen	22,50	180,00
12	2	t	Frostschutzmaterial einbauen	18,00	36,00
13	1	t	Asphalttragschicht	74,00	74,00
14	0,5	t	Asphaltdeckschicht	190,00	95,00
15	10	m	Fuge mit schmelzbarem Bitumendichtungsband herstellen	8,00	80,00
16	2	m ³	Oberboden einbauen	20,00	40,00
17	6	m ²	Bepflanzung mit Bodendeckern herstellen	35,00	210,00
18	1	Stk	Rohrpfosten für Verkehrsschild einbauen	85,00	85,00
19	2	Stk	Verkehrsschild - Warnbake anbringen	40,00	80,00
Gesamt netto				2.407,38	
Mehrwertsteuer				457,40	
Gesamt brutto				2.864,78	
Gesamt brutto gerundet				3.000,00	