

Projekt:		Neubau 3-fach Sporthalle mit Tribüne - Am Sportpark Holterhöfchen - Grünstr. 3 - 40724 Hilden		
Leistung:		Kostenberechnung nach DIN 276-1: 2008-12 der LP 3		04.03.2010
Auftraggeber:		IGH Infrastrukturgesellschaft Hilden mbH, Völklinger Str. 4, 40219 Düsseldorf		
Kosten- gruppe	Gewerk	Leistung	Einheit	Gesamtpreis netto
100		Grundstück		0,00 €
200		Herrichten und Erschließen		0,00 €
210		Herrichten		0,00 €
214		Herrichten der Geländeoberfläche		
214.1	R	Vorbereitung Gelände-Oberfläche	m²	14.000,00 €
214.2	R	Rodung von Hochbewuchs / Baumbestand	Stck	5.000,00 €
		Summe 210 Herrichten		19.000,00 €
220		Öffentliche Erschließung (nach Angabe ITG Hans Pitz GmbH & Co. KG)		
221		Abwasserentsorgung		0,00 €
222		Wasserversorgung		0,00 €
223		Fernwärme		0,00 €
225		Stromversorgung		0,00 €
226		Telekommunikation		0,00 €
227		Verkehrerschließung - vorhanden		0,00 €
		Summe 220 Öffentliche Erschließung		24.000,00 €
230		Nicht Öffentliche Erschließung (nach Angabe ITG Hans Pitz GmbH & Co. KG)		
231		Abwasserentsorgung		0,00 €
232		Wasserversorgung		0,00 €
233		Gasversorgung		0,00 €
235		Stromversorgung		0,00 €
236		Telekommunikation		0,00 €
239		Nichtöffentliche Erschließung sonstiges		0,00 €
		Summe 230 Nicht öffentliche Erschließung		0,00 €
240		Ausgleichsabgaben		
241		Ablösungen und zusätzl. einmalige Erschließungsbeiträge		10.000,00 €
		Summe 240 Ausgleichsangaben		10.000,00 €
		Summe 200 Herrichten und Erschließen		53.000,00 €
300		Bauwerk Baukonstruktion		
310		Baugrube		
311		Baugrubenherstellung		
311-01.1	R	Geländeabtrag Aufwurf 1 + 2 (Erdwälle) Auffüllmaterial schwach humoser Sand mit Bauschuttanteil BK 3/ZO	m³	9.810,00 €
311-01.2	R	Bodenaushub und Abfuhr Sand mit Bauschuttanteil - Auffüllmaterial BK 3-4/ZO	m³	50.400,00 €
311-01.3	R	Entsorgung gem. LAGA / Boden Z1 als Zulage	m³	0,00 €
311-01.4	R	Entsorgung gem. LAGA / Boden Z2 als Zulage	m³	0,00 €
311-01.5	R	Bodenaushub Fundamentgräben BK 3-4 wie vor / ZO	m³	3.750,00 €
311-01.6	R	Einbau Auffüllmaterial - Arbeitsraumverfüllung inkl. lagenweises Verdichten - in Absprache mit Bodengutachter - Volumenbeständig	m³	5.000,00 €
311-01.7	R	Feinplanum herstellen	m³	3.900,00 €
		Summe 310 Baugrube		72.860,00 €
320		Gründung		

Projekt:	Neubau 3-fach Sporthalle mit Tribüne - Am Sportpark Holterhöfchen - Grünstr. 3 - 40724 Hilden			
Leistung:	Kostenberechnung nach DIN 276-1: 2008-12 der LP 3			04.03.2010
Auftraggeber:	IGH Infrastrukturgesellschaft Hilden mbH, Völklinger Str. 4, 40219 Düsseldorf			
Kosten- gruppe	Gewerk	Leistung	Einheit	Gesamtpreis netto
322		Flachgründung		
322-02.1	R	Tragschicht aus Naturschotter, Basalt u. Grauwacker v. Bodenplatten 0,30 m dicke	m³	21.545,00 €
322-02.2	R	XPS - Wärmedämmung und Betonsohle	m²	48.615,00 €
322-02.3	R	Sauberkeitsschicht d = 5 cm unter Sohlplattendämmung - Magerbeton B15	m³	8.970,00 €
322-02.4	R	Stahlbeton-Sohlplatten - ohne Baustahl	m³	52.800,00 €
322-02.5	R	Stahlbeton-Fundamente - ohne Baustahl	m³	14.500,00 €
322-02.6	R	Betonstahl-Sohle, Fundamente nach Angabe Statiker IB Kleinjohann	to	46.800,00 €
322-1.1	R	Geotextil, PE= Folien	m²	8.100,00 €
322-1.2	R	Magerbetonpolster-Streifenfundamente, d = ca. 0,50 m	m³	3.120,00 €
322-1.3	R	Schalung Fundamente + Sohlen	m²	14.065,00 €
322-1.4	R	Arbeitsfugen Bodenplatte inkl. Fugenbleche	lfdm	10.880,00 €
322-1.5	R	Aussparungen Bodenplatte inkl. Schliessen	St.	2.400,00 €
323		Tiefgründung		0,00 €
		nicht vorgesehen		
325		Bodenbeläge		
325		in KGR 352 enthalten		0,00 €
326		Bauwerksabdichtung		
326-10.1	R	Wärme-Dämmung im Erdbereich / Wand (Perimeter)	m²	7.350,00 €
326-10.2	R	Feuchtigkeitssperre 2-lagig mit bituminösem Voranstrich	m²	21.630,00 €
		Bodenplatten Sozialtrakt		
326-10.3	R	Aussenabdichtung Bitumendickbeschichtung + Voranstrich	m²	6.300,00 €
329		Gründung sonstiges		
329.1	R	Grundltg. innen + aussen, einschl. Bögen, Abzweige, Reduktionsstücke DN 100-200 mm	m	10.560,00 €
329.2	R	Sandbettung Grundleitungen	m³	1.920,00 €
329.3	R	Revisionsschächte	St.	2.850,00 €
329.4	R	Rohrgräben unterhalb Betonsohle	lfdm	4.800,00 €
329.5	R	Prüfungen / TV-Dokumentation		1.000,00 €
329.6	R	Hauseinführungen Wasser, Gas, Elektro und Dichtungen	St.	4.000,00 €
		Summe 320 Gründung		292.205,00 €
330		Aussenwände		
331/332		Tragende Außenwände und Innenwände (Beton)		
331-13.1	R	Beton für Stahlbetonwände, Stützen Beton C 25/30	m³	35.075,00 €
331-13.2	R	Schalung - Stahlbetonwände - Schalart A	m²	34.945,00 €
331-13.3	R	Betonstahl nach Angabe Statiker IB Kleinjohann	to	33.300,00 €
331-13.4	R	Schalung - Öffnungen Stahlbetonwände - Schalart A	m²	1.600,00 €
331-13.5	R	Schalung Unterzüge / Schalart C	m²	5.700,00 €
331-13.6	R	Schalung Stützen - C	m²	2.660,00 €
331-13.7	R	Maueranschlußschienen	m	1.200,00 €
331-13.8	R	Bewehrungsanschlüsse / Ankerschienen	m	5.250,00 €
331-13.9	R	Gleitlager / Elastomerlager	m	3.840,00 €
331-13.10	R	Anlegen von Durchbrüchen / Schlitzten		2.000,00 €
331-2.1	R	Mauerwerk, tragend, 24 cm - aussen	m³	26.190,00 €
331-2.2	R	Feuchtigkeitssperre, Schließen von Durchbrüchen etc.		3.200,00 €
332		Nicht tragende Außenwände - nicht vorhanden		

Projekt:		Neubau 3-fach Sporthalle mit Tribüne - Am Sportpark Holterhöfchen - Grünstr. 3 - 40724 Hilden		
Leistung:		Kostenberechnung nach DIN 276-1: 2008-12 der LP 3		04.03.2010
Auftraggeber:		IGH Infrastrukturgesellschaft Hilden mbH, Völklinger Str. 4, 40219 Düsseldorf		
Kosten- gruppe	Gewerk	Leistung	Einheit	Gesamtpreis netto
334		Aussentüren + Fenster		
334-31.1	LM	Pfostenriegelkonstruktion Mehrzweckraum u. Gymnastikhalle mit integrierten Öffnungen	m²	29.520,00 €
334-31.2	LM	Pfostenriegelkonstruktion Windfang ohne Türanlage	m²	29.640,00 €
334-31.3	LM	Leichtmetall-Außentüranlage Eingang - Panikfunktion / Windfang aussen	Stck	4.800,00 €
334-31.4	FE	Profilglasbänder Hallenlängsseiten	m²	30.160,00 €
334-31.5	FE	Lüftungsflügel als Zulage Profilglasbänder / weiss-matt	Stck	13.600,00 €
334-2.1	LM/Schl.	Stahl-Aussentür-Anlage - Innen Prallschutzaufdopplung - 2-flügelig	Stck	11.000,00 €
334-2.2	LM/Schl.	Stahl-Aussentür-Anlagen - 1-flügelig	Stck	13.800,00 €
334-3.1	LM	Leichtmetall-Außentüranlage Gymnastik/Mehrzweckraum - 1-flügelig	Stck	5.500,00 €
334-3.2	LM	Fensterbänke aussen Profilglasbänder + Fensterbänder	m	4.125,00 €
334-4.1	LM	Leibungsbleche Profilglasbänder / Fensterbänder	m	1.250,00 €
335		Außenwandbekleidung		
335-1	R	Verblendmauerwerk einschl. Dämmung + dauerelast. Fuge zu angr. Bauteile-Sozialtrakt	m²	57.600,00 €
335-2	R	Verblendmauerwerk einschl. Dämmung + dauerelastische Fugen-Halle	m²	41.875,00 €
335-3	R	Abdeckung/Hausanschlussleiste Verblender Hallenaußenwände	m	1.875,00 €
335-4	R	Verblendmauerwerk - Edelstahlkonsolen	lfdm	11.550,00 €
335-5	R	Konstruktive Anker / Abfangungen	Stck	9.750,00 €
335-6	R	Maueranschlussanker - Edelstahl	Stck	2.250,00 €
335-7	R	WDV-System - Hallenbereich über Verblendersockel	m²	79.950,00 €
339		Aussenwände - Sonstiges		
339-1	Schl	Stahltreppen - aussen - verzinkt Nordseite -2-läufig	Stck	13.000,00 €
339-2	Schl	Geländer-Tribüne	m	8.000,00 €
339-3	Schl	Stahlterasse - aussen - verzinkt Westseite - 1-läufig	Stck	6.000,00 €
339-4	Schl	Raumteiler Geräteraume - Stahl Drahtgitter	m²	4.200,00 €
		Summe 330 Außenwände		534.405,00 €
340		Innenwände		
341		Tragende Innenwände		
341-1	R	Wände aus Mauerwerk, d = 24 cm, als Sichtmauerwerk (Klinker) h=3,575 m	m²	61.020,00 €
341-2	R	KSV-Mauerwerk d=24 cm, h=3,575 m	m³	8.835,00 €
342		Nicht tragende Innenwände		
342-12.1	R	Wände aus Mauerw. d = 11,5 cm-17,5 cm inkl. Türöffnungen u. Feuchtigkeitssperre	m³	26.220,00 €
343		Leichte Trennwände		
343-1	LTW	Aquapaneel-Vorsatzschalen (Duschen, Waschen, WC's)	m²	14.790,00 €
343-2	LTW	Ausschnitte Aquapaneelplatten	Stck	1.020,00 €
343-3	LTW	Vorsatzschalen - innere Montage - UK-Einbauten	Stck	800,00 €
344		Innentüren		
344-1	LM	Sporthallenzugangstüren mit Prallschutz und Glasausschnitt / RS-Tür	Stck	9.600,00 €
344-2	LM	Leichtmetall-RS-Türen Flur	Stck	11.600,00 €
344-3	I+Z	Innentüren + Zargen RS-Schichtstoff	Stck	2.850,00 €
344-4	I+Z	Innentüren + Zargen RS-Tür/mit Prallschutz	Stck	1.500,00 €
344-5	I+Z	Innentüren + Zargen - Nassraumtüren - Schichtstoff	Stck	10.500,00 €
344-6	I+Z	Innentüren + Zargen - Standard-Schichtstoff	Stck	6.750,00 €
344-7	I+Z	Innentüren + Zargen T 30 RS, 1.01-1.135 / 2.135	Stck	8.050,00 €
344-8	LM	Innenfenster mit VSG-Verglasung / Ballwurfsicher / bündig Prallschutz	Stck	2.250,00 €
344-9	GRT	Geräteraumtüre inkl. UK-Prallschutz	Stck	18.400,00 €
344-10	LM	Windfang - Innen inkl. Türanlage Alu-Glas-Konstruktion	Stck	13.500,00 €
344-11	LM	Innentüren / Alu-TGA	Stck	2.400,00 €
344-12	I+Z	Zulage Oberlichter Zarge / G30 Verglasung	Stck	5.500,00 €
344-13	I+Z	Zulage Obentürschliesser	Stck	4.250,00 €
344-14	I+Z	Türstopper, Lüftungsgitter, Zubehör		1.000,00 €
345		Innenwandbekleidung		
345-1.1	FI	Innenfensterbänke - gefliest/geneigte Fläche	lfdm	1.800,00 €

Projekt:	Neubau 3-fach Sporthalle mit Tribüne - Am Sportpark Holterhöfchen - Grünstr. 3 - 40724 Hilden			
Leistung:	Kostenberechnung nach DIN 276-1: 2008-12 der LP 3			04.03.2010
Auftraggeber:	IGH Infrastrukturgesellschaft Hilden mbH, Völklinger Str. 4, 40219 Düsseldorf			
Kosten- gruppe	Gewerk	Leistung	Einheit	Gesamtpreis netto
345-2		Wandplattierungen		
345-2.1	FI	Wandplattierungen - in allen Bauteilen	m²	32.175,00 €
345-2.2	FI	Spachtelisolierung, Dichtbänder, Streichisolierung	m²	9.295,00 €
345-2.3	FI	Rohrdurchgänge, Eckschutzwinkel, dauerelastische Fugen	antlg.m²	2.717,00 €
345-3		Malerarbeiten		
345-3.1	M	Baustelleneinrichtung/Vorbereitende Maßnahmen, z. B. Schutzabd.		2.500,00 €
345-3.2	M	Wand u. Deckenflächen Mauerwerk/Beton - direkt	m²	2.440,00 €
345-3.3	M	Deckenflächen Nassräume + Umkleiden Schimmelschutzanstrich	m²	3.600,00 €
345-3.4	M	Vorbereitung / Zementputzflächen, Grundieren, Spachteln	m²	10.080,00 €
345-3.5	M	Beschichtung mit Latexfarben	m²	2.880,00 €
345-3.6	M	Beschichtung mit Schimmelschutzanstrich	m²	1.920,00 €
345-3.7	M	Fugenversiegelung	m	2.000,00 €
345-3.8	M	Beschichtung gelochte GK-Platten inkl. Fries	m²	2.635,00 €
345-3.9	M	Wandflächen Sporthalle	m²	1.925,00 €
345-3.10	M	Staubbindender Anstrich Böden	m²	2.700,00 €
345-3.11	M	Stahlzargen - Lackierung	Stck	1.100,00 €
345-3.12	M	Lackierung Tribüengeländer	m	1.148,00 €
345-3.13	M	Dehnfugenprofile	m	1.200,00 €
345-3.14	M	Gebäudeleibungen Gesamt-Zulage	m	600,00 €
345-3.15	M	Kleinflächen in allen Bereichen		2.500,00 €
345-3.16	M	Bautrockner / Luftentfeuchter	Tage	2.400,00 €
345-4		Wandputzarbeiten		
345-4.1	St	Vorbereitende Maßnahmen - Betonkonstruktion, Glasfasergewebe etc.	m²	5.650,00 €
345-4.2	St	Wandputz - Zementputz	m²	18.240,00 €
345-4.3	St	Wandputz - Gipsputz	m²	2.380,00 €
345-4.4	St	Profile, Anschlussleisten, Dehnfugen	lfdm	900,00 €
346		Elementierte Innenwände		
346-1	EI	Trennvorhang Halle - doppelschalig - 2-geteilt (wg. Tribüne)	Stck	68.000,00 €
346-2	EI	Trennvorhang Halle - Schlupftür	Stck	700,00 €
346-3	EI	Trennvorhang Halle - Schallblende über Trennvorhänge	Stck	7.200,00 €
346-4	EI	Trennvorhang Halle - Sachverständigenprüfung	Stck	1.700,00 €
346-5	EI	WC-Trennwandelemente / System	Stck	6.820,00 €
346-6	EI	Mobile Trennwand zw. Foyer und Mehrzweckraum	Stck	10.000,00 €
349		Innenwände - Sonstiges		
349-1	Schl	Stahleinbauten (Konsolen, Befestigungen etc.) / Blechabdeckungen		2.500,00 €
349-2	SpB	Prallwände im Sporthallenbereich, Flächen elastisch inkl. Sockelleisten 3-seitig	m²	36.960,00 €
349-3	LM	Sichtschutzrollos Lehrerumkleiden + Regie	Stck	540,00 €
349-4	TR	Akustikabsorber Stirnwände Halle	m²	6.500,00 €
		Summe 340 Innenwände		466.540,00 €
350		Decken		
351		Deckenkonstruktionen		
351-13.1	R	Stahlbetondecken - Umkleide / Technik / Foyer / Mehrzweckraum / Gymnastik	m³	28.875,00 €
351-13.2	R	Schalung Decken	m²	26.740,00 €
351-13.3	R	Betonstahl (Decke) - nach Angabe IDK Kleinjohann GmbH + Co. KG	to	28.800,00 €
351-13.4	R	Stahlbeton Attikaaufkantung / Konsolen / Unterzüge	m³	1.100,00 €
351-13.5	R	Schalung Aufkantung / Konsolen	m²	5.120,00 €
351-13.6	R	Dehnfugenausbildung (Trennwandplatte + Elastomerlager)	m	2.805,00 €
352		Deckenbeläge		
352-0.1	SpB	Geräteraumboden wie Oberbelag Sportboden (Linoleum)	m²	3.780,00 €
352-0.2	Est	Estrich, schwimmend inkl. Faserbewehrung + Dehnfugenprofile	m²	21.160,00 €
352-0.3	Est	Verbundestrich mit Trennlage	m²	1.530,00 €
352-0.4	SpB	Sportboden (Schwingboden, Oberbelag Linoleum) inkl. Sockelleisten	m²	78.720,00 €
352-0.5	SpB	Ablebung / Feuchtigkeitsisolierung -2-lagig - Sportboden	m²	16.080,00 €
352-0.6	SpB	Wärme- und Trittschalldämmung	m²	7.370,00 €
352-0.7	SpB	Spielfeldmarkierungen	m	3.900,00 €
352.1		Bodenbeläge		
352-1.1	O	Linoleum-Belag, inkl. Sockel auf Estrich	m²	1.736,00 €
352-1.2	O	Sauber-Laufzone (Schmutzfang)	m²	3.000,00 €
352-1.3	O	Linoleum-Belag - Gymnastikboden - kraftabsorbierend	m²	4.600,00 €

Projekt:	Neubau 3-fach Sporthalle mit Tribüne - Am Sportpark Holterhöfchen - Grünstr. 3 - 40724 Hilden			
Leistung:	Kostenberechnung nach DIN 276-1: 2008-12 der LP 3			04.03.2010
Auftraggeber:	IGH Infrastrukturgesellschaft Hilden mbH, Völklinger Str. 4, 40219 Düsseldorf			
Kosten- gruppe	Gewerk	Leistung	Einheit	Gesamtpreis netto
352-3		Fußbodenabklebungen		
352-3.1	O	Fussbodenabklebung, 2-lagig - Sporthallenbereich in SpB enthalten		0,00 €
352-3.2	FI	Abdichtanstrich Estrichflächen (Sanitär)	m²	2.695,00 €
352-3.3	FI	Wandabdichtungen mit Abdichtanstrich	m²	13.300,00 €
352-4		Bodenplattierungen		
352-4.1	FI	Bodenplattierungen - in allen Bereichen	m²	28.140,00 €
352-4.2	FI	Abdichtungen Bodeneinläufe / Einbauten	Stck	540,00 €
352-4.3	FI	Dauerelastische Fugen im Bodenbereich / Materialtrennwinkel	lfdm	1.125,00 €
352-4.4	FI	Schutzabdeckungen - dauerhaft	m²	1.005,00 €
353		Deckenbekleidungen		
353-1		Abgehängte Decken		
353-1.1	AH	Abgehängte Decken Nasszellen - Aquapaneelplatten	m²	10.540,00 €
353-1.2	AH	Abgehängte Decken - Gipskarton, glatt - imprägniert inkl. Ausschnitte	m²	11.600,00 €
353-1.3	AH	Deckenkanäle / F90 - Promat	m²	4.250,00 €
353-1.4	AH	Abg. Decken - Gipskarton gelocht - Flure/Foyer, Mehrzweckraum inkl. Ausschnitte	m²	19.220,00 €
353-1.5	AH	Abgehängte Decken Schachverkl. OL / Kleinflächen	m²	750,00 €
		Summe 350 Decken + Bodenbeläge		328.481,00 €
360		Dächer		
361		Dachkonstruktionen		
361-1.6.1	Schl	Binderkonstruktion - Stahlbinder aussen	Stck	23.000,00 €
361-1.6.2	Schl	Binderkonstruktion - Stahlbinder innen	Stck	41.400,00 €
361-1.6.3	Schl	Stahlpfetten	lfdm	44.800,00 €
361-1.6.4	Schl	Windverbände - Stahlrundprofile	lfdm	10.360,00 €
361-1.6.5	Schl	Stahlträger / Traversen Techn. Einbauten	lfdm	6.600,00 €
361-1.6.6	Da	Trapezbleche - Sporthalle inkl. Sickenlochung	m²	45.570,00 €
361-1.6.7	Da	Trapezbleche Auffang.-Sicherheitsnetze	m²	2.205,00 €
362		Dachkonstruktionen		
362-20	Da	RWA-Lichtkuppeln 1,50 x 1,50 m	Stck	17.100,00 €
362-30	Da	Lichtkuppel Flur / Gymnastikraum 1,50 x 1,50 m	Stck	6.000,00 €
363		Dachbeläge		
363-21.1	Da	Zink-Dacheindeckung mit Dampfsperre, Wärmedämmung, Rinnen, Fallrohre und aller notwendigen Anschlüsse - Hallendach	m²	120.000,00 €
363-21.2	Da	Sicherheitsvorrichtungen Hallendach / Anschlagpunkte, Schneefang		5.000,00 €
363-21.3	Da	Dachdichtungsbahn, Dachabdichtung als Gefälledämmung	m²	44.500,00 €
363-21.4	Da	Flachdachabdichtung, 2-lagig, Bitumen +Pst-Bahn	m²	15.575,00 €
363-21.5	Da	Kiesschüttung, Körnung 16/32, d = 5 cm	m³	6.075,00 €
363-21.6	Da	Anschlüsse / Durchdringungen		2.000,00 €
364		Dachbekleidungen		
364-21.1	Da/KI	Attikaabdeckung Zink - Flachdach Sozialtrakt	lfdm	12.740,00 €
364-21.2	Da/KI	Dach-Wandanschluss - Flachdach Sozialtrakt	lfdm	7.650,00 €
369		Dächer, sonstiges		
369-31.1	Da	Eckenausbildungen / Abdeckungen		3.000,00 €
369-31.2	Da	Sicherheitseinrichtungen, Securanter, Schneefangvorrichtungen etc.		8.000,00 €
369-31.3	Da	Dehnfugenausbildung	lfdm	1.650,00 €
369-31.4	Da	provisorische Dachentwässerung während der Bauzeit		4.000,00 €
		Summe 360 Dächer		427.225,00 €
370		Baukonstruktive Einbauten		
371		Allgemeine Einbauten (Feste)		
371.1	SpB	Sportbodenmarkierungen in Sportboden enthalten		0,00 €
372		Besondere Einbauten		
372-1	TI	Einbau-Sportgeräte gem. Aufstellung Stadt Hilden v. 23.02.2010		24.500,00 €
372-2	TRI	Ausziehbare Tribüne inkl. Sitzbänke	Plätze	105.000,00 €
		Summe 370 Baukonstruktive Einbauten		129.500,00 €

Projekt:		Neubau 3-fach Sporthalle mit Tribüne - Am Sportpark Holterhöfchen - Grünstr. 3 - 40724 Hilden		
Leistung:		Kostenberechnung nach DIN 276-1: 2008-12 der LP 3		04.03.2010
Auftraggeber:		IGH Infrastrukturgesellschaft Hilden mbH, Völklinger Str. 4, 40219 Düsseldorf		
Kosten- gruppe	Gewerk	Leistung	Einheit	Gesamtpreis netto
390		Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen		
391		Baustelleneinrichtung		
391-00.1	R	Baustelleneinrichtung		
		Schutzmaßnahmen, Bau- u. Bürobaracken, Sanitäre Anlagen, Baugerät,	Stck	50.000,00 €
391-00.2	R	Baustrom + Bauwasser		
392		Gerüste		
392-01.1	G	Gerüstarbeiten außen, inkl. Konsolen, Aufgänge	m²	25.000,00 €
392-01.2	G	Gerüstbauarbeiten innen, inkl. Aufgänge	m²	7.000,00 €
392-02.1	G	Rollgerüste	Stck	1.500,00 €
393		Sicherungsmassnahmen		
		entfällt hier		0,00 €
394		Abbruchmaßnahmen		
		entfällt hier		0,00 €
395		Besondere Baukonstruktionen / Zulagearbeiten		
395-00.1	R	Fundamentanker - Bandstahl	lfdm	3.300,00 €
395-00.2	R	Fundamentanker - isoliert außen	lfdm	960,00 €
395-00.3	E	Erdungsfestpunkte	Stck	1.200,00 €
395-00.4	R	Anlegen von Revisionsöffnungen + Aussparungen		2.500,00 €
395-00.5	R	Stahl-Schutzrohre - Bodenhülsen	Stck	2.100,00 €
395-00.6	Schl	F30-Anstrich Stahlkonstruktion Hallendach	m²	40.500,00 €
397		Schlechtwetterbau		
		entfällt		0,00 €
398		Zusätzliche Maßnahmen		
398-00.1	Rei	Grundreinigung - vor Inbetriebnahme	Stck	5.500,00 €
399		Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen		
399-29	Schl	Schließanlage Zylinder		3.500,00 €
399-30	Feu	Feuerlöscher		1.200,00 €
		Summe 390 Son. Maßnahmen für Baukonstruktionen		144.260,00 €
		Summe 300 Bauwerk - Baukonstruktionen		2.395.476,00 €
400		Bauwerk - technische Anlagen - (nach Angabe ITG Hans Pitz GmbH & Co. KG)		
410		Abwasser- Wasser- Gasanlagen		
		Abwasseranlagen		
411	S	Abwasseranlagen		
411.1	S	Schmutzwasser		
411.2	S	Regenwasser		
412		Wasseranlagen		
412.1	S	Hausanschluss / Zentrale		
412.2	S	Leitungsanlage		
412.3	S	Sanitäre Objekte		

Seite 7

Projekt:		Neubau 3-fach Sporthalle mit Tribüne - Am Sportpark Holterhöfchen - Grünstr. 3 - 40724 Hilden		
Leistung:		Kostenberechnung nach DIN 276-1: 2008-12 der LP 3		04.03.2010
Auftraggeber:		IGH Infrastrukturgesellschaft Hilden mbH, Völklinger Str. 4, 40219 Düsseldorf		
Kosten- gruppe	Gewerk	Leistung	Einheit	Gesamtpreis netto
440		Starkstrom (nach Angabe ITG Hans Pitz GmbH & Co. KG)		
441		Hoch- und Mittelspannungsanlagen		
442				
443		Niederspannungsanlagen		
444		Niederspannungsinstallationsanlagen		
445		Beleuchtungsanlagen		
445.1	E	Beleuchtung der Feuchträumeflächen		
445.2	E	Beleuchtung der Flure		
445.3	E	Beleuchtung der Verkehrsflächen		
445.4	E	Beleuchtung der Nebenraumflächen		
445.5	E	Beleuchtung der Lager- und Technikflächen		
445.6	E	Beleuchtung Sporthalle		
445.7	E	Beleuchtung in den Aussenanlagen		
446		Blitzschutz- und Erdnungsanlagen		
		Summe 440 Starkstrom		224.000,00 €
450		Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen (nach Angabe ITG Hans Pitz GmbH & Co. KG)		
451	FIA	Telekommunikationsanlagen		
452		Such- und Signalanlagen		
452.1	FIA	Behindertennotruf Klingelanlage		
453		Zeitdienstanlagen		
		Spielzeituhr + Analoguhr		
454		Elektroakustische Anlage		
454.1	FIA	Elektroakustische Anlage		
455		Fernseh- und Antennenanlagen		
456		Gefahren- und Alarmanlagen		
457		Übertragungsnetze		
		Summe 450 Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen		81.000,00 €
460		Förderanlagen		
461.1	Fö	Rollstuhllift	Std	9.000,00 €
		Summe 460 Förderanlagen		9.000,00 €

Projekt:	Neubau 3-fach Sporthalle mit Tribüne - Am Sportpark Holterhöfchen - Grünstr. 3 - 40724 Hilden			
Leistung:	Kostenberechnung nach DIN 276-1: 2008-12 der LP 3			04.03.2010
Auftraggeber:	IGH Infrastrukturgesellschaft Hilden mbH, Völklinger Str. 4, 40219 Düsseldorf			
Kosten- gruppe	Gewerk	Leistung	Einheit	Gesamtpreis netto
470		Nutzungsspezifische Anlagen		
		Summe 470 Nutzungsspezifische Anlagen		0,00 €
480		Gebäudeautomation (nach Angabe ITG Hans Pitz GmbH & Co. KG)		
		nur MSR in KGR 420-430		
		Summe 480 Gebäudeautomation		0,00 €
490		Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen (nach Angabe ITG Hans Pitz GmbH & Co. KG)		
		entfällt hier		0,00 €
		Summe 490 Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen		0,00 €
		Summe 400 Bauwerk technische Anlagen		823.000,00 €
500		Aussenanlagen		
510		Geländeflächen		
510-1	Gala	Baustelleneinrichtung		2.500,00 €
510-2	Gala	Geländevorbereitung	m²	3.900,00 €
510-3	Gala	Bauzaun in Teilbereichen	m	640,00 €
510-4	Gala	Bodenaushub / Verschieben von Bodenmassen	m³	1.620,00 €
510-5	Gala	Rasenflächen / Teilflächen gepflanzt ohne Einfassungen (Strauchwerk, Hochstämme)	m²	20.280,00 €
		Summe 510 Geländeflächen		28.940,00 €
520		Befestigte Flächen		
520-1	Gala	Einfassung - Plattenbelag - Gebäude	m	3.740,00 €
520-2	Gala	Pflasterflächen - dicht schließend	m²	50.640,00 €
520-3	Gala	Pflasterflächen - wasserdurchlässig	m²	9.890,00 €
520-4	Gala	Pflasterrinnen	m	2.500,00 €
520-5	Gala	Randsteine	m	3.960,00 €
520-6	Gala	L-Steine für Höhengsprünge	m	500,00 €
520-7	Gala	Regenrinnen mit Abdeckung (Aco-Drain)	m	4.320,00 €
		Summe 520 Befestigte Flächen		75.550,00 €
530		Baukonstruktionen in Aussenanlagen		
530-1		Rigolenaushub t = 1,50	m³	5.040,00 €
530-2		Rigolenkies h = 1,00 m	m³	6.660,00 €
530-3		Rigolengräben inkl. Kies und Aushub	m³	3.300,00 €
530-4		Rigolenrohr mit Filtervlies	m	6.720,00 €
530-5		Rigolenschacht - Kontrollschacht	Stck	2.500,00 €
530-6		Rigolenrohr Ø 300 - Staurohr	m	3.720,00 €
530-7		Überdeckung Rigolenbecken + Gräben	m³	2.400,00 €
530-8		Zulagen Abzweige, Muffen, Vliesabdeckungen		2.000,00 €
530-9		Versetzen Fahrradständer		7.500,00 €
530-10		Versetzen Fahrradeinfassung - Gitterzaun mit Toranlage	m	5.700,00 €
530-11		Sinkkästen	Stck	1.800,00 €
		Summe 530 Baukonstruktionen in Aussenanlagen		47.340,00 €
540		Technische Anlagen in Aussenanlagen (nach Angabe ITG Hans Pitz GmbH & Co. KG)		
		Summe 540 Technische Anlagen in Aussenanlagen		31.000,00 €
		Summe 500 Aussenanlagen		182.830,00 €

Projekt:		Neubau 3-fach Sporthalle mit Tribüne - Am Sportpark Holterhöfchen - Grünstr. 3 - 40724 Hilden		
Leistung:		Kostenberechnung nach DIN 276-1: 2008-12 der LP 3		04.03.2010
Auftraggeber:		IGH Infrastrukturgesellschaft Hilden mbH, Völklinger Str. 4, 40219 Düsseldorf		
Kosten- gruppe	Gewerk	Leistung	Einheit	Gesamtpreis netto
600		Ausstattung und Kunstwerke		
610		Ausstattung		
611		Allgemeine Ausstattung		
611-1	Aus	Umkleidebänke	m	6.375,00 €
611-2	Aus	Garderobenleisten	m	5.250,00 €
611-3	Aus	Ausstattung Lehrerumkleiden (Tisch, Drehstuhl, Spind, Papierkorb)	Satz	1.500,00 €
611-4	Aus	Liegen	Stck	340,00 €
611-5	Aus	Papierkörbe	Stck	450,00 €
611-6	Aus	Stühle Mehrzweckraum / Foyer	Stck	6.000,00 €
611-7	Aus	Teeküche - inkl. Elektrogeräte	Stck	4.000,00 €
611-8	Aus	Einrichtung Hallenwart (Arbeitsplatte mit 2 Stühle Schrankunterbau, Spind)	Satz	2.200,00 €
611-9	Aus	Regale - Abst. und Pumi-Raum	m	490,00 €
611-10	Aus	Tische - Mehrzwecknutzung alle Bereiche - Fußgestell, einklappbar	Stck	900,00 €
611-11	Aus	Kleinausstattung (Krankentrage, Erste-Hilfe-Schrank, Schlüsselschrank etc.)		1.000,00 €
612		Besondere Ausstattung		
612-1	SpG	Lose Sportgeräte gem. Aufstellung Stadt Hilden v. 23.02.2010		44.173,00 €
612-2	SpG	Lose Sportgeräte - Kleingeräte gem. Aufstellung Stadt Hilden v. 22.01.2010		6.000,00 €
612-3	SpG	Feste Sportgeräte, siehe KG 370		0,00 €
612-4	SpG	Spiegelwand Gymnastikhalle Sicherheitsglas, Bruch- und Ballwurfsicher	m²	6.800,00 €
612-5	SpG	Tanz- und Ballettstangen inkl. Wandhalter	m	1.800,00 €
		Summe 610 Ausstattung		87.278,00 €
620		Kunstwerke		
621.		nicht erfasst		0,00 €
		Summe 620 Kunstwerke		0,00 €
		Summe 600 Ausstattung und Kunstwerke		87.278,00 €
700		Baunebenkosten		
		ca.17 % aus Kostengruppen 200 - 600		
		Summe 700 Baunebenkosten	17,00%	602.069,28 €

Projekt:	Neubau 3-fach Sporthalle mit Tribüne - Am Sportpark Holterhöfchen - Grünstr. 3 - 40724 Hilden		
Leistung:	Kostenberechnung nach DIN 276-1: 2008-12 der LP 3		04.03.2010
Auftraggeber:	IGH Infrastrukturgesellschaft Hilden mbH, Völklinger Str. 4, 40219 Düsseldorf		
Kosten- gruppe	Gewerk	Leistung	Einheit Gesamtpreis netto
		Zusammenstellung der Kostengruppen	
Summe 100		Grundstück	0,00 €
Summe 200		Herrichten und Erschließen	53.000,00 €
Summe 310		Baugrube	72.860,00 €
Summe 320		Gründung	292.205,00 €
Summe 330		Aussenwände	534.405,00 €
Summe 340		Innenwände	466.540,00 €
Summe 350		Decken	328.481,00 €
Summe 360		Dächer	427.225,00 €
Summe 370		Baukonstruktive Einbauten	129.500,00 €
Summe 390		Son. Maßnahmen für Baukonstruktionen	144.260,00 €
Summe 300		Bauwerk - Baukonstruktionen	2.395.476,00 €
Summe 410		Abwasser- Wasser- Gasanlagen	148.000,00 €
Summe 420		Wärmeversorgungsanlagen	194.000,00 €
Summe 430		Lüftungstechnische Anlagen	167.000,00 €
Summe 440		Starkstrom	224.000,00 €
Summe 450		Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen	81.000,00 €
Summe 460		Förderanlagen	9.000,00 €
Summe 470		Nutzungsspezifische Anlagen	0,00 €
Summe 480		Gebäudeautomation	0,00 €
Summe 490		Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen	0,00 €
Summe 400		Bauwerk - Technische Anlagen	823.000,00 €
Summe 500		Aussenanlagen	182.830,00 €
Summe 600		Ausstattung und Kunstwerke	87.278,00 €
Summe 700		Baunebenkosten	17,00% 602.069,28 €
		Gesamtsumme Netto	4.143.653,28 €
		zzgl. 19 % MwSt.	787.294,12 €
		Gesamtsumme Brutto	4.930.947,40 €
Aufgestellt: Essen, 04.03.2010 CA/JS/AD			
Allerkamp Architekten GmbH			