

546 Baseballanlage Giesenheide

12.01.2009

Kostenschätzung:

Errichtung einer zeitlich befristet nutzbaren Baseballanlage

Baustelleneinrichtung, Herrichten und vorbereitende Erdarbeiten

20.250 m² Bearbeitungsgebiet

14.400 m² Oberbodenabtrag 82.645,50 €

Sportflächen:

8.750 m² Rasenfläche

3.650 m² Tennenfläche 157.496,50 €

Auffüllung

3.000 m³ Füllboden (wg. hohem GW) 35.700,00 €

Zäune Spielfeld:

320 m Maschendrahtzaun (2 m hoch)

45 m Maschendrahtzaun (1 m hoch)

50 m Ballfangzaun, 4 m 32.534,60 €

Außenzaun

180 m Maschendrahtzaun (2 m hoch) 11.781,00 €

Erschließung und Entwässerung

Stromanschluss

Brunnen

250 m² Versickermulde 39.716,25 €

ggf. Erneuerung Durchlass Hühnergraben

6.000,00 €

Nebenflächen:

680 m² Schotterstraße

650 m² Schotterparkplatz

670 m² wassergeb. Wegedecke 28.982,45 €

Pflanz- und Saatflächen

5.850 m² Landschaftsrasen

3.200 m² Zwischenbegrünung 32.153,80 €

Baukonstruktionen / Ausstattung

3 Garagen

21.420,00 €

Ausstattung (Plates/Pitcher Mount)

4.165,00 €

Baunebenkosten

49.425,71 €

Gesamtkosten, brutto

496.020,81 €

Die Berechnung erfolgte auf Grundlage des vorliegenden Bodengutachtens.
Die angegebenen Einheitspreise sind Erfahrungswerte gleichartiger Anlagen.