

Anlage 6

VI/66.2- Bi

09.11.2010

B.V. RWK Am Jägersteig

Aufstellung der Mehrkosten der Straßenwiederherstellung
ohne Berücksichtigung des nachfolgenden erstmaligen Straßenausbaus (Variante 2)

1. Bituaufbruch -und Wiederherstellung - 25% Mehrflächen aufgrund des schlechten Straßenzu- standes + 2x15cm für Rückschnitt		
1.1 Bituaufbruch	360 qm x 6,00 €	2.160,00 €
1.2 Bitu-tragschicht	360 qm x 17,00 €	6.120,00 €
1.3 AB	360 qm x 14,00 €	5.040,00 €
2. Bitutragschicht Mehrkosten	850 qm x 3,00 €	2.550,00 €
3. Frostschutz 12cm	850 qm x 5,00 €	4.250,00 €
4. Kantenschnitt	980 lfdm x 7,00 €	6.860,00 €
5. TOK-Band	980 lfdm x 5,00 €	4.900,00 €
6. AB	850 qm x 14,00 €	11.900,00 €
7. Anrampungen	5 t x 90,00 €	450,00 €

		44.230,00 €
	19% MwSt	8.403,70 €

		52.633,70 €
	abgerundet	50.000,00 €