

**Kita Furtwänglerstr. Außenanlage**  
**Kostenberechnung anhand Flächenkonzept M 1:250**

Stand 18.08.2015  
aktualisiert am 12.10.2015

Pos.	Kostengruppen	Menge	Ein- heit	GP brutto	Ges.Brutto
<b>1</b>	<b>510 Geländeflächen</b>				<b>70.000,00 €</b>
1.1	Rodungs- und Baumfällarbeiten, Baugelände freimachen	2745	m <sup>2</sup>	22.000,00 €	
1.2	Sämtliche Erdbewegungen (Vegetationstech. Bodenarbeiten, Füllboden 20-25cm, Erdarbeiten f. befestigte Flächen)	2745	m <sup>2</sup>	48.000,00 €	
<b>2</b>	<b>520 Befestigte Flächen</b>				<b>80.000,00 €</b>
2.1	Pflasterflächen inkl. Einfassungen (begehbar wie Fußwege, 4 Terrassen)	570	m <sup>2</sup>		
2.2	Pflasterflächen inkl. Einfassungen (befahrbar)	400	m <sup>2</sup>		
2.3	Entwässerungseinrichtungen für Wege	1	psch		
<b>3</b>	<b>530 Baukonstruktion in Außenanlagen</b>				<b>60.000,00 €</b>
3.1	Einfriedungen (m. Sichtschutz außen) inkl. Tore (H 1,60 m):				
3.1.1	laufender Stabgitterzaun außen inkl. Sichtschutz (verstärktes Material)	330	m		
3.1.2	doppelflügeliges Tor /Pflegezufahrt H 1,60 m	2	St		
3.1.3	innere Einfriedungen H 0,80 m inkl. Tor	1	psch		
3.1.4	Zaunanlage für Fahrrad- und Müllplatz inkl. 2 Toren	1	psch		
<b>4</b>	<b>540 Techn. Anlagen in Außenanlagen</b>				<b>10.000,00 €</b>
4.1	Außenbeleuchtung (nur Zufahrt 3 Mastleuchten) inkl. Leitungen (Lieferung, Montage)	1	Psch		
<b>5</b>	<b>550 Einbauten in Außenanlagen</b>				<b>231.500,00 €</b>
5.1	<b>Spielgeräte:</b>				
5.1.1	Wippgeräte Seetiere (Lieferung, Montage, Untergrund)	4	St	7.000,00 €	
5.1.2	Balancierparcours (Lieferung, Montage, auf Rasen)	1	psch	13.000,00 €	
5.1.3	Edelstahlkarussell, inklusiv (Lieferung, Montage, Gummifallschutz)	1	psch	16.000,00 €	
5.1.4	Großspielkombi Ü3 inklusiv (Lieferung, Montage, Untergrund/Fallschutz)	1	St	37.000,00 €	
5.1.5	mobile Holzbaustelle	2	St	3.000,00 €	
5.1.6	U3 Holzspielhaus (Lieferung, Montage)	1	St	6.000,00 €	
5.1.7	Spielhügel mit Spielmöglichkeiten	2	St	36.000,00 €	
5.1.8	Wassermatschanlage, inklusiv (Lieferung, Montage, Untergrund, Anschluss, Findlinge, Holzstämme etc.)	1	psch	26.000,00 €	
5.1.9	kleine Nestschaukel, inklusiv (Lieferung, Montage, Einfassung/Fallschutz)	2	St	8.000,00 €	
5.2	<b>Sonst. Ausstattung:</b>				
5.2.1	Tisch-Bankkombination/Sitzmöglichkeiten (Lieferung, Montage)	12	St	20.000,00 €	
5.2.2	Holz-Aussenwickeltische (Lieferung, Montage)	2	St	3.500,00 €	
5.2.3	Separater Kleinkinder-Sandkasten (Lieferung, Einbau)	48	m <sup>2</sup>	4.000,00 €	
5.2.4	Sonnendach ca. 5x5m (Lieferung, Montage inkl. Fundamente)	2	St	7.500,00 €	
5.2.5	Gerätehaus (Lieferung, Montage, Anstriche + Untergrund)	2	St	8.000,00 €	
5.2.6	Weidentipi / -gänge aufbauen	2	St	500,00 €	
5.2.7	Doppel-Fahrradständer (Lieferung, Einbau)	15	St	6.000,00 €	
5.2.8	Garage in Überlänge f. Spielgeräte inkl. Tor, Tür (Lieferung, Aufbau, Fundamente)	1	St	13.000,00 €	
5.2.9	Sickergruben für Fallschutzflächen	1	psch	2.000,00 €	
5.2.10	Sonnenschirm für Terrasse ca. 3x4m	4	St	15.000,00 €	
<b>6</b>	<b>570 Pflanz- und Saatflächen</b>				<b>13.000,00 €</b>
6.1	Rasenansaat inkl. Planum	2100	m <sup>2</sup>	5.500,00 €	
6.2	Strauch- und Bodendeckerpflanzung, Obst	240	m <sup>2</sup>	5.000,00 €	
6.3	Hainbuchenhecken Höhe ca. 1m U3 (Lieferung + Pflanzung)	30	m	1.000,00 €	
6.4	Bäume (Lieferung + Pflanzung)	6	St	1.500,00 €	
<b>Ges. brutto (excl. Planerleistungen)</b>					464.500,00 €
<b>18% Planerleistungen</b>					83.610,00 €
<b>Ges. brutto (inkl. Planerleistungen)</b>					<b>548.110,00 €</b>
<b>rund</b>					<b>550.000 €</b>